

风速计购买说明

无尘室微尘粒子的净化靠FFU执行，FFU的工作状态直接影响无尘室的微尘粒子净化效果，所以必须对FFU工作状态进行监控测量。（无尘室FFU技术指标，出风速度 $0.45 \pm 0.05 \text{m/s}$ ）

风速计，作为无尘室FFU风速的监控测量仪器，检测无尘室FFU是否正常工作。风速计技术要求，风速测量范围 $0 \sim 30 \text{m/s}$ ，分辨率 0.01m/s 。

无尘室FFU离地面高度 4.9m ，所以需要伸缩杆将仪器的信号采集部件送到FFU正下方 30cm 以内，伸缩杆长度要求 $> 5 \text{m}$ ，风速计仪器主体和信号采集部件的连接线长度要求 $> 5 \text{m}$ 。

