



做法:

- 1、外圆区域屋面更换彩钢板10m²；铺设4mm厚的-10度的SBS改性沥青卷材,约37m²;
 - 2、中圆区域为玻璃天窗，屋面有一处需要打胶防漏约2米长;
 - 3、内圆区域和外圆区域底部顶棚为铝塑板，脱落约33m²，采购材料恢复粘贴，其中约15平米的木龙骨修复;
- 以上工作量建议现场踏勘。